FORMULARIO CM-2
CITE: GAMEA/SMDH/DE/UIE/52/17
INFORME DE EVALUACION y RECOMENDACIÓN

	PROYECTO Y LOCALIZACION	CÓDIGO DE CONTRATACION
DATOS DE LA CONTRATACIÓN	MEJ. DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2016 (ADQ. LADRILLO, CONDUCTORES ELECTRICOS Y MALLA DE ALAMBRE) LOCALIZACIÓN: DISTRITAL - DISTRITO DISTRITAL	CM/UACOM/FI/224/17

1.- INFORME DE EVALUACION

FECHA DE EVALUACION	

Efectuada la revisión de la propuesta remitida por el proponente, el Técnico evaluador informa:

No.	PROPONENTE	PRECIO OFERTADO (CUMPLE/NO CUMPLE)	FORMULARIO CM - 1	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (CUMPLE/ NO CUMPLE)	CONDICIONES COMPLEMENTARIAS (CUMPLE/NO CUMPLE)	CONCLUSION
1	PAMELA MAIRA QUISPE SOTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DETALLE DE REQUERIMIENTOS EVALUADOS

NO.	REQUERIMIENTO	REQUERIMIENTO	CARACTERISTICAS OFERTADAS (CUMPLE/NO CUMPLE)
1	LADRILLO DE 2 CAIDAS	**LADRILLO DE 2 CAIDAS** • El material tiene las siguientes características técnicas: Ladrillo de 2 caidas de dimensión: 5X24X23cm, presenta un cocido uniforme, sonido metálico al golpe, color uniforme y esta libre de cualquier rajadura o desportilladura. **MARCA:** INCERPATZI **PAIS DE ORIGEN:** NACIONAL	CUMPLE
2	MALLA DE ALAMBRE TEJIDO	**MALLA DE ALAMBRE TEJIDO** • Malla de alambre tejido con una abertura de ¾ pulgadas. **MARCA:** CORINZA **PAIS DE ORIGEN:** NACIONAL	CUMPLE
3	LADRILLO	**LADRILLO** • El material tiene las siguientes características: Ladrillo de 6 huecos con dimensión 24x18x12 cm, presenta un cocido uniforme, sonido metálico al golpe, color uniforme y estar libre de cualquier rajadura o desportilladura. **MARCA:** INCERPATZI **PAIS DE ORIGEN:** NACIONAL	CUMPLE
4	ALAMBRE AISLADO AWG N° 12	**ALAMBRE AISLADO AWG N° 12** • El material tiene las siguientes características: Conductor (alambre de cobre) aislado AWG-TW nº 12, de diámetro 2.05 mm, • El alambre es de cobre electrolito de 98% de pureza con aislamiento termoplástico TW no menor a 600 V. **MARCA:** CABLEBOL **PAIS DE ORIGEN:** NACIONAL	CUMPLE
5	ALAMBRE AISLADO AWG N° 14	**ALAMBRE AISLADO AWG N° 14** • El material tiene las siguientes características: Conductor (alambre de cobre) aislado AWG-TW nº 14, de diámetro 1.63 mm. • El alambre es de cobre electrolito de 98% de pureza con aislamiento termoplástico TW no menor a 600 V. **MARCA:** CABLEBOL **PAIS DE ORIGEN:** NACIONAL	CUMPLE

6	ALAMBRE AISLADO AWG N° 10	**ALAMBRE AÏSLADO AWG N° 10** • El material tiene las siguientes características: Conductor (alambre de cobre) aislado AWG-TW n° 10, diámetro 2.59 mm. • El alambre es de cobre electrolito de 98% de pureza con aislamiento termoplástico TW no menor a 600 V. **MARCA:** CABLEBOL **PAIS DE ORIGEN:** NACIONAL	CUMPLE
7	BOTAGUAS	**BOTAGUAS** • El material tiene las siguientes características: Botaguas de hormigón armado con dimensión 35x35 cm (tipo diamantino). • El botaguas es de Hormigon Armado con una dosificación de 1:2:3 (cemento, arena común y grava común) y acero estructural de diámetro de 6 mm. **MARCA:** HORMIPRET **PAIS DE ORIGEN:** NACIONAL	CUMPLE

Por lo expuesto se concluye que el proponente **PAMELA MAIRA QUISPE SOTO** CUMPLE con los aspectos administrativos y las especificaciones técnicas solicitadas por lo cual no se realiza la evaluación de los demás proponentes.

Nombre del Proponente:	PAMELA MAIRA QUISPE SOTO
Monto Adjudicado de Bs.:	47.996,70 Bs.
Plazo de Entrega:	15 DÍAS CALENDARIO

Lic. Nilda Mamani Chino
TÉCNICO ARQUITECTISTA
Técnico Evaluador

2.- RECOMENDACIÓN ADMINISTRATIVA

En cumplimiento al Art. 11del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – RE-SABS aprobada mediante Resolución Técnica Administrativa No.382/13de fecha 26 de septiembre de 2013, al Memorándum de Designación y conforme informe de evaluación del Técnico Evaluador en el Primer Punto del Presente Formulario, se recomienda adjudicar al siguiente proponente:

Nombre del Proponente:	PAMELA MAIRA QUISPE SOTO
Monto Adjudicado de Bs.:	47.996,70 Bs.
Plazo de Entrega:	15 DÍAS CALENDARIO

Rodrigo Castillo C.
PROCESADOR
D.A.C.O.M.
Técnico Procesador