

PLANILLA DE CÓMPUTOS MÉTRICOS

SUB ALCALDÍA DISTRITO MUNICIPAL N°3
UNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONST. CORDONES DE ACERA CALLES 3, 4, 5, 6, 7 Y TOTORANI
LOCALIZACION: PUERTO RICO
DISTRITO: 3

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	DIMENSIONES					MENOS PUERTAS	MENOS VENTANAS	COMPUTO PARCIAL	COMPUTO TOTAL
				LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN				
1	INST. DE FAENAS Y COLOCADO DE LETRERO OBRAS MENORES	GLB	1,00							1,00	1,00	
2	REPLANTEO CON ESTACAS Y MAESTRAS D/MADERA	GLB	1,00							1,00	1,00	
3	EXCAVACION DE 0 - 1,00 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO	M3									52,71	
	CALLE 3											
	AMBOS FRENTES		2,00	40,00	0,20	0,20		1,60		3,20		
	OCHAVE		2,00	6,28	0,20	0,20		0,25		0,50		
	CALLE 4											
			1,00	28,86	0,20	0,20		1,15		1,15		
			1,00	28,48	0,20	0,20		1,14		1,14		
			2,00	40,00	0,20	0,20		1,60		3,20		
	OCHAVE		4,00	6,28	0,20	0,20		0,25		1,00		
	CALLE 5											
			1,00	56,18	0,20	0,20		2,25		2,25		
			1,00	60,81	0,20	0,20		2,43		2,43		
			2,00	40,00	0,20	0,20		1,60		3,20		
	OCHAVE		2,00	6,28	0,20	0,20		0,25		0,50		
	OCHAVE		1,00	7,59	0,20	0,20		0,30		0,30		
	OCHAVE		1,00	4,98	0,20	0,20		0,20		0,20		
	CALLE 6											
			1,00	72,70	0,20	0,20		2,91		2,91		
			1,00	77,33	0,20	0,20		3,09		3,09		
	OCHAVE		1,00	7,59	0,20	0,20		0,30		0,30		
	OCHAVE		1,00	4,98	0,20	0,20		0,20		0,20		
	CALLE 7											
			1,00	89,22	0,20	0,20		3,57		3,57		
			1,00	42,23	0,20	0,20		1,69		1,69		
	OCHAVE		1,00	7,59	0,20	0,20		0,30		0,30		
	OCHAVE		1,00	4,98	0,20	0,20		0,20		0,20		
	CALLE TOTORANI											
			1,00	20,12	0,20	0,20		0,80		0,80		
			1,00	95,00	0,20	0,20		3,80		3,80		
			1,00	87,55	0,20	0,20		3,50		3,50		
			1,00	85,50	0,20	0,20		3,42		3,42		
			1,00	78,90	0,20	0,20		3,16		3,16		
			1,00	91,57	0,20	0,20		3,66		3,66		
			1,00	37,98	0,20	0,20		1,52		1,52		
			1,00	37,98	0,20	0,20		1,52		1,52		
4	CORDÓN DE ACERA 20X40 CM	ML									1.318,36	
	CALLE 3											
	AMBOS FRENTES		2,00	40,00						80,00		
	OCHAVE		2,00	6,28						12,56		
	CALLE 4											
			1,00	28,86						28,86		
			1,00	28,48						28,48		
			2,00	40,00						80,00		
	OCHAVE		4,00	6,28						25,12		
	CALLE 5											
			1,00	56,18						56,18		
			1,00	60,81						60,81		
			2,00	40,00						80,00		
	OCHAVE		2,00	6,28						12,56		
	OCHAVE		1,00	7,59						7,59		
	OCHAVE		1,00	4,98						4,98		
	CALLE 6											
			1,00	72,70						72,70		
			1,00	77,33						77,33		
	OCHAVE		1,00	7,59						7,59		
	OCHAVE		1,00	4,98						4,98		
	CALLE 7											
			1,00	89,22						89,22		
			1,00	42,23						42,23		
	OCHAVE		1,00	7,59						7,59		
	OCHAVE		1,00	4,98						4,98		
	CALLE TOTORANI											
			1,00	20,12						20,12		
			1,00	95,00						95,00		
			1,00	87,55						87,55		
			1,00	85,50						85,50		
			1,00	78,90						78,90		
			1,00	91,57						91,57		
			1,00	37,98						37,98		
			1,00	37,98						37,98		
5	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	GLB	1,00							1,00	1,00	