

RESUMEN DEL PROYECTO

SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL N° 3
UNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA



1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

CODIGO SISIN	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIZACION	DISTRITO
1205 -07085 -00000	CONST. ENLOSETADO CALLES SAN JAVIER Y SAN IGNACIO	SAN JOSE DE CHARAPAQUI II	3

PRECIO REFERENCIAL	MONTO POA	TIEMPO DE EJECUCION	DIMENSIONES DEL PROYECTO	
(Bs)	(Bs)	DIAS CALENDARIO	UNIDAD	CANTIDAD
219.068,00	219.068,00	40	M2	1.015,60

UBICACIÓN GEOGRAFICA			
DEPARTAMENTO	PROVINCIA	CIUDAD	DISTRITO
LA PAZ	MURILLO	EL ALTO	3

INSTITUCION SOLICITANTE			
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO			

2. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO.

EL Proyecto CONST. ENLOSETADO CALLES SAN JAVIER Y SAN IGNACIO se emplazara en la zona SAN JOSE DE CHARAPAQUI II del 3. El proyecto consiste en la construcción de enlosetado de las calles San Javier y San Ignacio de la Urbanización SAN JOSE DE CHARAPAQUI II, el cual contemplara las siguientes actividades: INST. DE FAENAS Y COLOC. DE LETRERO DE OBRAS MENORES (VIAS), REPLANTEO Y TRAZADO DE VIAS, EXCAVACION CON TOPADORA, PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE, CORDON DE SUJECION 20X30 CM, LOSETAS ONDULADAS E=10 CM (PROV. TRANS. COLOC.), CUNETAS DE HORMIGON SIMPLEE=5 CM, ANCHO=25 CM, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARGUIO, SEÑALIZACION VERTICAL (INFORMATIVA), ROMPE MUELLE B=2 M H=10 CM Y LIMPIEZA GENERAL DE OBRAS PEQUEÑAS. La dimension del proyecto es de 1015,6 M2

3. ALCANCE DEL PROYECTO.

Con la construcción del enlosetado de las calles San Javier y San Ignacio, se pretende mejorar la transitabilidad peatonal, como también la vinculación y fortalecimiento de las vías del municipio.

4. TIPO DE INTERVENCION.

DELEGADA

FIRMA PROYECTISTA RESPONSABLE

FIRMA Vo.Bo. INMEDIATO SUPERIOR

FIRMA DIRECTORA