

**FORMULARIO B-1**  
**PLANILLA OFICIAL DE VOLUMENES DE OBRA**



PROYECTO: REFACC. AULAS NIVEL PRIMARIA U.E. SAN ANTONIO

LOCALIZACION: DISTRITO D - 8

DISTRITO: DISTRITAL

AREA ARQUITECTURA

No ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CALCULADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO LITERAL	PRECIOS PARCIALES
<b>INFRAESTRUCTURA</b>						
1	COLOCADO DE LETRERO DE OBRA	PZA	1,00			
2	CUBIERTA DE CALAMINA Nº 28 INCLUYE CERCHAS Y CORREAS	M2	9,17			
3	PICADO Y REPOSICION DE CIELO FALSO	M2	69,42			
4	PICADO PISO DE CEMENTO	M2	157,62			
5	REVOQUE CIELO FALSO (INCLUYE MADERAMEN)	M2	30,21			
6	CARPETA DE HORMIGON PARA PISO E=3 CM S/CONTRAPISO	M2	157,62			
7	PICADO REVOQUE DE ESTUCO S/LADRILLO	M2	22,91			
8	REVOQUE INTERIOR DE YESO SOBRE MURO DE LADRILLO	M2	22,91			
9	CUMBRERA DE CALAMINA PLANA GALVANIZADA Nº 28	ML	21,15			
10	ALEROS	M2	18,50			
11	CANALETA DE CALAMINA Nº 28 CORTE 50	ML	21,15			
12	BAJANTE DE CALAMINA PLANA Nº 28	ML	21,90			
13	PINTURA EN INTERIORES LATEX O SIMILARES (DOS MANOS)	M2	258,46			
14	PISO CERAMICA ESMALTADA NAL C/TEXTURA	M2	157,62			
15	ZOCALO DE CERAMICA ESMALTADA	ML	92,55			
16	VIDRIO TRANSPARENTE DOBLE	M2	25,92			
17	REVOQUE EXTERIOR C/CAL-CEMENTO-ARENA S/LADRILLO	M2	73,34			
18	PINTURA EN EXTERIORES LATEX O SIMILAR (DOS MANOS)	M2	73,34			
19	QUINCALLERIA CHAPA EXTERIOR	PZA	3,00			
20	QUINCALLERIA JALADOR DE 3"	PZA	3,00			
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>						
21	ALAMBRE AISLADO DE COBRE Nº12 AWG TW (PROV. E INST.)	ML	62,00			
22	ALAMBRE AISLADO DE COBRE Nº14 AWG TW (PROV. E INST.)	ML	31,00			
23	TABLERO DE DISTRIBUCION P/6 TERMICOS METALICO (PROV. E INST.)	PZA	3,00			
24	LUMINARIA INCANDESCENTE 60 W (PROV. E INST.)	PZA	12,00			
25	INTERRUPTOR SIMPLE PLACA (PROV. E INST.)	PZA	3,00			
26	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 PX30 A (PROV. E INST.)	PZA	3,00			
27	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPACTO 23 W (PROV. E INST.)	PZA	3,00			
28	TOMACORRIENTE DOBLE PLACA (PROV. E INST.)	PZA	2,00			
29	CAJA DE CONEXIÓN PVC RECTANGULAR (PROV. E INST.)	PZA	12,00			
30	CAJA DE DERIVACION PVC CIRCULAR (PROV. E INST.)	PZA	3,00			
						PARCIAL
						<b>169.853,49</b>
						PARCIAL (AREA ESTRUCTURAL)
						PARCIAL (AREA SANITARIA)
						PARCIAL (AREA ELECTRICA)
						<b>COSTO TOTAL Bs 169.853,49</b>

FIRMA PROYECTISTA RESPONSABLE

FIRMA Vo.Bo. INMEDIATO SUPERIORPAGINA 1/1